

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจดูได้ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี **www.arunkamvari.go.th** จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างในการก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.อรัญคามวารี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ) อบต.อรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๗๗,๙๐๒.๒๒ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

๗.รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

๗.๑ นายไตรเทพ เกิดกอบ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวิมลมาศ มีสวัสดิ์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๒ นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัชชน อภินันทชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจดูได้ ที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี **www.arunkamvari.go.th** จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างในการก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการ อบต.อรัญคามวารี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ) อบต.อรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๗๗,๙๐๒.๒๒ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

๗.รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง

๗.๑ นายไตรเทพ เกิดกอบ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวิมลมาศ มีสวัสดิ์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๒ นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชัชชน อภินันทชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

พิมพ์.....
ตรวจ/ร่าง.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัด อบต.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ**	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการอบต.อรัญคามวารี
2	**หน่วยงานเจ้าของโครงการ**	องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
3	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**	703,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)
4	**ลักษณะงาน(โดยสังเขป)**	1. ก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.อรัญคามวารี) 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว (รายละเอียดตามแบบ อบต.) จำนวน 1 ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
5	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
	เป็นเงิน	677,902.22 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทยี่สิบสองสตางค์)

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.1)	จำนวน 3 แผ่น
6.2 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ปร.1 (ก)	จำนวน 1 แผ่น
6.3 แบบสรุปค่างานก่อสร้างอาคาร (ปร.4)	จำนวน 1 แผ่น
6.4 รายละเอียดโครงการ	จำนวน 1 แผ่น

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายไตรเทพ เกิดกอบ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
7.2 นางวิมลมาศ มีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติกา	กรรมการ
7.3 นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/อาคาร

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการอบต.อรัญคามวารี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระชุม หมู่ที่ 3 ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 งานอาคาร	677,902.22	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานไม่พิจารณาปรับราคา	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	677,902.22	
	คิดเป็นเงิน	***677,902.22***	
	(ตัวอักษร)	**หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทยี่สิบสองสตางค์**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อรัญคามวารี ที่ 384/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไตรเทพ เกิดกอบ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิมลมาศ มีสวัสดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางสาวธัญวลักษณ์ จันทร์รอด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายชัชชน อภินันทชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านกระชุม ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการอบต.อรัญคามวารี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ /2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	519,465.31	1.3050	677,902.22	
2	ประเภททงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานฯ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			677,902.22	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**677,902.22**	
	ตัวอักษร หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทยี่สิบสองสตางค์				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 96.00 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 7,061.48 บาท/ตร.ม				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อรัญคามวารี ที่ 384/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไตรเทพ เกิดกอบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิมลมาศ มีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการอบต.อรัญคามวารี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระซุม หมู่ที่ 3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.อรัญคามวารี ที่ 384/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1/3

แบบเลขที่ /2569 รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.00	**งานฐานราก , คานคอดิน**								
	-งานดินถม	168.00	ลบ.ม.	350.00	58,800.00	121.00	20,328.00	79,128.00	ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพานิชย์จังหวัด
	-งานขุดดิน	23.52	ลบ.ม.	-	-	181.00	4,257.12	4,257.12	สุราษฎร์ธานีและพานิชย์จังหวัดกรุงเทพ
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	121.00	121.00	681.75	เดือน กันยายน 2569 และราคาวัสดุ
	-คอนกรีตหยาบ	1.57	ลบ.ม.	2,285.05	3,587.53	427.00	670.39	4,257.92	บางอย่างมาจากการสืบราคาในท้องถิ่น
	-คอนกรีตโครงสร้าง	9.66	ลบ.ม.	2,392.52	23,111.74	421.00	4,066.86	27,178.60	ค่าแรงงานมาจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการ
	เหล็กเสริม								สำหรับการถอดแบบคำนวนราคากลาง
	-เหล็ก DB ขนาด Ø 16 mm. มอก. (24 เส้น)	0.3792	ตัน	18,695.54	7,089.35	3,900.00	1,478.88	8,568.23	งานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน
	-เหล็ก DB ขนาด Ø 12 mm. มอก (34 เส้น)	0.3019	ตัน	18,874.01	5,698.44	3,900.00	1,177.49	6,875.93	มิถุนายน 2569
	-เหล็ก RB ขนาด Ø RB 6 mm. มอก. (43 เส้น)	0.0955	ตัน	21,750.72	2,076.32	4,900.00	467.75	2,544.08	
	-ไม้แบบ คิด 50%	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	163.00	2,445.00	8,445.00	
	-ตะปู	4.50	กก.	46.73	210.29	-	-	210.29	
	-ลวดผูกเหล็ก	23.30	กก.	32.24	751.11	-	-	751.11	
2.00	**งานเสา**								
	- เหล็กplaet ขนาด 250x250X12มม.(ตีนเสา)	8.00	แผ่น	294.38	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- เหล็กplaet ขนาด 200x200X12มม.(หัวเสา)	8.00	แผ่น	294.38	2,355.00	-	-	2,355.00	
	- เสาเหล็กเอชบีม ขนาด 200x200x8x12 มม.สูง 6 ม.	6.00	ท่อน	9,119.00	54,714.00	-	-	54,714.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	1,794.00	กก.	-	-	12.00	21,528.00	21,528.00	
	รวมยอดยกไป							223,850.02	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการอบต.อรัญคามวารี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระซุม หมู่ที่ 3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.อรัญคามวารี ที่ 384/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 2/3

แบบเลขที่ /2569 รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							**223,850.02**	
3.00	**งานพื้น , ทางเท้า**								
	- ทรายหยาบรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	560.75	3,925.25	121.00	847.00	4,772.25	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	21.00	ลบ.ม.	2,392.62	50,245.02	329.00	6,909.00	57,154.02	
	- เหล็กเสริมตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20	140.00	ตร.ม.	33.00	4,620.00	6.00	840.00	5,460.00	
4.00	**งานโครงหลังคา**								
Truss A	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2.5" หนา 3.2 มม.	36.00	ท่อน	678.00	24,408.00	-	-	24,408.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" หนา 3.2 มม.	12.00	ท่อน	531.00	6,372.00	-	-	6,372.00	
Truss B	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" หนา 3.2 มม.	18.00	ท่อน	531.00	9,558.00	-	-	9,558.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 1.5" หนา 3.2 มม.	13.00	ท่อน	434.00	5,642.00	-	-	5,642.00	
Truss C	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" หนา 3.2 มม.	3.00	ท่อน	531.00	1,593.00	-	-	1,593.00	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 1.5" หนา 3.2 มม.	1.00	ท่อน	434.00	434.00	-	-	434.00	
	- โครงเหล็กกล่อง 2X2 นิ้ว หนา 2 มม.	13.00	ท่อน	369.00	4,797.00	-	-	4,797.00	
	- แปเหล็ก C ขนาด 125X50X20 หนา 3.2 มม.	26.00	ท่อน	930.38	24,189.88	-	-	24,189.88	
	- ค่าประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครง TRUSS)	3,951.36	กก.	-	-	14.00	55,319.04	55,319.04	
5.00	**งานมุงหลังคาและกันสาดด้านข้าง**								
	-แผ่น Metal sheet หนา 0.4 มม.	151.48	ตร.ม.	315.00	47,716.20	82.00	12,421.36	60,137.56	
	-ปิดหน้าจั่วแผ่น Metal sheet หนา 0.4 มม.	27.37	ตร.ม.	315.00	8,621.55	82.00	2,244.34	10,865.89	
	-สกรูปลายสว่าน	250.00	ตัว	2.00	500.00		-	500.00	
	รวมยอดยกไป							**495,052.66**	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการอบต.อรัญคามวารี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระชุม หมู่ที่ 3 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.อรัญคามวารี ที่ 384/2569 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2569

แบบ ปร.1

แบบเลขที่ /2569 รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา							**495,052.66**	
6.00	งานสี								
	-สีรองพื้นกันสนิม	1.00	ถัง	1,730.00	1,730.00	-	-	1,730.00	
	-สีน้ำมัน(สีจริง)	1.00	ถัง	1,930.00	1,930.00	-	-	1,930.00	
	-น้ำมันสน	2.00	ปีบ	648.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
7.00	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	700.00	700.00	4,200.00	
	- สายเมนต์ THW A-25 ตร.มม. อลูมิเนียม	20.00	เมตร	25.00	500.00	26.00	520.00	1,020.00	
	- โคมไฮเบย์ 250 w	2.00	ชุด	3,080.00	6,160.00	666.00	1,332.00	7,492.00	
	- ชุดหลอดไฟฟูออเรสเซ็นต์ T8 ขนาด 1*36 W	2.00	ชุด	375.00	750.00	118.00	236.00	986.00	
	- สวิทซ์ 2 ทาง	2.00	ชุด	135.00	270.00	90.00	180.00	450.00	
	- บล็อก 2*4 หน้ากาก ปิด-เปิด	2.00	ชุด	20.00	40.00	-	-	40.00	
	- ปลั๊กกราวคู่	3.00	ชุด	135.00	405.00	90.00	270.00	675.00	
	- บล็อก 2*4 หน้ากาก ปิด-เปิด	3.00	ชุด	20.00	60.00	-	-	60.00	
	- สายไฟฟ้าTHW 1*2.5	0.50	ม้วน	2,691.59	1,345.80	-	-	1,345.80	
	- สายไฟฟ้าTHW 1*1.5	0.50	ม้วน	1,775.70	887.85	-	-	887.85	
	- สายไฟฟ้า 1*10	3.00	เมตร	100.00	300.00	-	-	300.00	
	- อุปกรณ์เดินไฟฟ้าแบบร้อยท่อ ข้อต่อ อื่นๆ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	(เหมาจ่าย)
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**519,465.31**	